

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 405/2558 ลว. 11 มิ.ย. 2558

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนลำพูน - ป่าซาง ซอยพญาอินทร์ 6 - 8

สถานที่ก่อสร้าง ถ.ลำพูน - ป่าซาง ซ.พญาอินทร์ 6 - 8

แบบเลขที่ ข.021/58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน2..... หน้า

ประมาณการ/คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่17..... เดือนมิถุนายน..... พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนลำพูน - ป่าซาง ซอยพญาอินทร์ 6 - 8	82,190.45	1.2726	104,595.57	
	เงินไขการใช้จ่ายตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 104,595.57

คิดเป็นเงินประมาณ 104,500.00

ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 48.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,177.08 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอวยชัย ทักปลั่ง) สถาปนิก 8 ข.

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชวิน จันทรมั่นใจ) นายช่างเขียนแบบ 6 ข.

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนันต์ มากะนัต) นายช่างโยธา 4



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 405/2558 ลว. 11 มิ.ย. 2558		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนลำพูน - ป่าซาง ซอยพญาอินทร์ 6 - 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ถ.ลำพูน - ป่าซาง ซ.พญาอินทร์ 6 - 8	แบบเลขที่	ช.021/58
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองลำพูน		
ประมาณการ/คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 405/2558	เมื่อวันที่	17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน - ถมดิน	51.56	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,445.00	6,445.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	2,010.00	10,050.00	436.00	2,180.00	12,230.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,770.00	1,770.00	398.00	398.00	2,168.00	
4	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	588.00	3,528.00	91.00	546.00	4,074.00	
5	เหล็ก RB 9 mm. (SR-24)	389.00	ก.ก.	20.65	8,032.85	3.40	1,322.60	9,355.45	
6	เหล็กฉาก 2" x 2" หน้า 4 มม.	8.00	เส้น	471.00	3,768.00	60.00	480.00	4,248.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	10.00	ก.ก.	42.00	420.00	-	-	420.00	
8	ตะปู	10.00	ก.ก.	39.00	390.00	-	-	390.00	
9	ไม้แบบรวมครุ่า	13.00	ตร.ม.	250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
10	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	50.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,650.00	6,650.00	
11	ท่อ PVC. ขนาด Ø 1½"	1.00	ท่อน	163.00	163.00	-	-	163.00	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

1.  2.  3. 