

แบบ พร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่158/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกมหาวัน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบเมืองนอก+ใน (แยกมหาวัน)

แบบเลขที่ สนป.009/58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองลำพูน

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน2..... หน้า

ประมาณการ/คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่8..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกมหาวัน	471,964.80	1.2726	600,622.40	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	600,622.40
คิดเป็นเงินประมาณ	600,000.00

ตัวอักษร

หกแสนบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย พุกปลั่ง)

ตำแหน่ง สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรวิทย์ เนตรสุขทิพย์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรวิทย์ ศรีเรือน)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 158/2559 ต. 8 มี.ค. 2559

ก่อสร้างระบบสัญญาณจราจร บริเวณแยกท้าว

ถนนรอบเมืองเอก-ใน(แยกท้าว)

แบบอยู่ที่ สบป.009/58

เทศบาลเมืองลำพูน

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 158/2559

เมื่อวันที่

.....8.....

.....ปีพ.ศ.....

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้ง-ฉาบพื้นดิน	11	ส.ม.						
2	คอนกรีตหนา 13:5	0.075	ส.ม.	1,770.00	132.75	398.00	29.85	1,626.00	
3	ทรายถม	0.15	ส.ม.	589.00	88.35	99.00	14.85	103.20	
4	งานซ่อมแซมผิวถนนที่ตัดสี่	15.00	ตร.ม.	269.00	4,035.00			4,035.00	ค่าวัสดุ+ ค่าแรง
5	ผู้ควบคุมสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้ง โปรแกรมการทำงานและตั้งระบบการทำงาน พร้อมฐานชั่วคราว	1	คู่	210,000.00	210,000.00	5,000.00	5,000.00	215,000.00	
6	เสาสัญญาณจราจรพร้อมฐานสูง 4 ม.	6	ต้น	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00	
7	ฐานเสาไฟคอนกรีต ค.ส.ล.สี่เหลี่ยม ขนาด ฐานล่าง 0.5 x 0.5 ม. / ฐานบน 0.30 x 0.30 ม. ความสูงคอนกรีต 60 ซม. ระยะเหล็ก 1-BoT 0.20 ม.	6	ฐาน	1,500.00	9,000.00	500.00	3,000.00	12,000.00	
8	ดวงสัญญาณจราจรชนิด LED ขนาด 300 มม. 3 ดวง/ต้น	4	ชุด	21,000.00	84,000.00	1,100.00	4,400.00	88,400.00	
9	สายไฟชนิด NYF 4x1.5 sq.mm.	1,440	เมตร	40.00	57,600.00	9.00	12,960.00	70,560.00	
10	สายไฟชนิด NYF 2x6 sq.mm.	20	เมตร	91.00	1,820.00	21.00	420.00	2,240.00	
11	ปอร์ตสัญญาณ 50x50x50 มม.	5	ชุด	450.00	2,250.00	100.00	500.00	2,750.00	
12	แผงกรงเหล็กขนาด 5/8x8 ฟุตพร้อมอุปกรณ์	7	ชุด	480.00	3,360.00	100.00	700.00	4,060.00	
ยอดรวม								421,685.80	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รับกรมบัญชีกลางเพิ่ม 7 %

1.  2.  3. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคาทาง ตามคำสั่งที่ 158/2559 ต.ร. 8 มี.ค. 2559
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกหน้าชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบเมืองนอก-ใน(แยกหน้าชั้น)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองลำพูน
 ประเภทการ/คำนวณราคาตกลง คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 158/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม..... พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		คำนวณงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ท่อ IMC ขนาด 1 1/4"	4	เส้น	385.00	1,540.00	90.00	360.00	421,685.80	
14	ท่อ IMC ขนาด 1 1/2"	21	เส้น	470.00	9,870.00	105.00	2,205.00	12,075.00	
15	ท่อ IMC ขนาด 2 1/2"	14	เส้น	1,100.00	15,400.00	156.00	2,184.00	17,584.00	
16	ท่อ IMC ขนาด 3"	12	เส้น	1,380.00	16,560.00	180.00	2,160.00	18,720.00	
รวมคำวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น								471,964.80	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

1-

 2-
