แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 74/2561 ลว. 31 มกราคม 2561

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนลำพูน - ป่าซาง ซอยบุปผาสวรรค์ ซอย 4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ซอยบุปผาสวรรค์ ซอย 4 **แบบเลขที่** ช.032/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองลำพูน

ประมาณการ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	28.00	ลบ.ม	-	-	125.00	3,500.00	3,500.00	
2	คอนกรีต 1:2:4	13.00	ลบ.ม	*1,803.00*	23,439.00	436.00	5,668.00	29,107.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม	*1,581.00*	3,162.00	398.00	796.00	3,958.00	
4	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม	*454.83*	909.66	99.00	198.00	1,107.66	
5	เหล็ก RB 9 mm (SR 24)	1,027.00	ก.ก.	*20.23*	20,776.21	4.10	4,210.70	24,986.91	
6	เหล็ก RB 6 mm (SR 24)	16.00	ก.ก.	*21.05*	336.80	4.10	65.60	402.40	
7	เหล็กฉาก 2" x 2" หนา 4 มม.	73.00	เส้น	*382.71*	27,937.83	60.00	4,380.00	32,317.83	
8	ลวดผูกเหล็ก	15.00	ก.ก.	*26.68*	400.20	-	-	400.20	
9	ตะปู	49.00	ก.ก.	*35.96*	1,762.04	-	-	1,762.04	
10	ไม้แบบรวมเคร่า	49.00	ตร.ม.	250.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
11	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	190.00	ตร.ม.	-	-	133.00	25,270.00	25,270.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
						รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น		**135,062.04**	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %